

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

综合楼一至四层维修项目

标段：综合楼一至四层维修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
		四楼呼吸科增加						
1	01B001	人工	护士站增加电源16个点用人工	工日	10			
2	030404035003	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	16			
3	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:暗装	个	16			
4	030411002001	线槽	4*8	m	2			
5	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯线	m	250			
6	030411001003	配管		m	80			
7	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:水钻钻孔 2. 规格: 3. 填充(恢复)方式:按相应规范要求	个	4			
8	030411006004	接线盒	分线盒	个	5			
9	01B011	人工	拆除及恢复棚板 1.7米*0.6米的15块用人工	工日	2			
10	01B040	开水器上盖安白钢三角形坡面盖 600*400*100		个	1			
		分部小计						
		开水间增加电源线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

综合楼一至四层维修项目

标段：综合楼一至四层维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:200mmx200mm 3. 安装方式:嵌墙暗装	台	1			
12	030404031001	空气开关	4 P 63 A 空开	个	1			
13	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯线	m	112			
14	030411001004	配管		m	22			
15	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:水钻钻孔 2. 规格: 3. 填充(恢复)方式:按相应规范要求	个	2			
16	01B022	人工	拆除及恢复棚板调整吊筋等	工日	2			
17	01B023	买料用货车		台班	1			
		分部小计						
		三楼耳鼻喉科增加						
18	01B041	人工	护士站电源14个点用人工	工日	8			
19	030404035004	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	14			
20	030411006005	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:暗装	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

综合楼一至四层维修项目

标段：综合楼一至四层维修项目

第 3 页 共 5 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030411002002	线槽	4*8	m	2			
22	030411001005	配管		m	75			
23	030411006006	接线盒	分线盒	个	4			
24	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯线	m	240			
25	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:水钻钻孔 2. 规格: 3. 填充(恢复)方式:按相应规范要求	个	4			
26	01B042	人工	拆除及恢复棚板多块及调整吊筋等	工日	1			
27	01B043	买料用货车		台班	1			
		分部小计						
		二楼重症增加						
28	030411004008	配线	2. 5m ² 电线	m	150			
29	030411001006	配管		m	45			
30	030404031002	空气开关	4p50A空开	个	1			
31	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯线	m	3			
32	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:丝接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称		工程部位		工程内容		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中
	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S3.2级PPR给水管dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	2			
34	01B003	白钢过桥1米*0.15米		个	1			
35	01B044	买料用货车		台班	1			
		分部小计						
		一楼、二楼增加柜子等						
36	01B004	二楼保洁间800*350*2200	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
37	01B005	二楼保洁间1200*600*2200	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
38	01B006	二楼协谈室2550*400*1200	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
39	01B007	二楼治疗室(含吊柜)2400*550*2000	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
40	01B008	二楼治疗室2710*400*2000	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
41	01B009	二楼治疗室3800*700*2000	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
42	01B010	二楼设备间3600*550*2400	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
43	01B012	二楼生活库房2400*400*2200	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

综合楼一至四层维修项目

标段：综合楼一至四层维修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	01B013	二楼走廊 3000*500*2200	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
	01B014	二楼洁具间 1500*400*700	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
46	01B015	二楼化验室 2400*630*2200	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
47	01B016	二楼示教桌 1200*400*760	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
48	01B017	二楼电脑桌 1000*500*760	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
49	01B018	一楼手术室 3000*600*800	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
50	01B019	一楼手术室 3000*400*600	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
51	01B020	一楼手术室 1000*600*2150	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
52	01B021	一楼气泵设备间 1200*600*800	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
53	01B024	一楼气泵设备间 1200*400*600	1. 18mm三聚氰胺饰面板具体质量附件见详细说明	个	1			
54	01B025	理石 3000*600*800		m	3			
55	01B026	理石 1200*600*800		m	1.2			
56	031004003001	白钢手盆	1. 材质:白钢手盆 2. 附件名称:长臂水龙头	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

全楼一至四层维修项目

标段：综合楼一至四层维修项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08